

工事費内訳明細書

Page. 1

公立大学法人兵庫県立大学 御中

工事件名： ニュースバル 放射工施設実験棟マシン電源エリア空調更新工事（PAC-2）

内 訳 書

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	空調設備工事		1	式			
	諸経費		1	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
【 合 計 】							

内 訳 書

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	空調設備工事						
1	空調機器		1	式			
2	機器工事		1	式			
3	空調配管工事		1	式			
4	ダクト工事		1	式			
5	動力設備工事		1	式			
【 合 計 】							

内 訳 明 細 書

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	空調設備工事						
1	空調機器						
		PAC-2					
	空冷設備用パッケージエアコン ダイキン	SZVYCP775NB	1	式			
	室外機×2 床置形室内機×1	冷房能力：71.0kW 暖房能力：80.0kW					
	室内ファン風量：255m3/min	室内ファン機外静圧：218Pa					
	室外機連結配管キット2連結用	BHFP22P90	1	式			
	現地接続配管キット	KHFP22F450	2	式			
	防振架台 室内機	K-ABSG1404A	1	台			
	公共建築工事標準仕様(室内機)	PB00C1042101	1	式			
	公共建築工事標準仕様(室外機)	PB00C1049300	2	式			
【 合 計 】							

内 訳 明 細 書

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	機器工事						
	室内機搬入据付費	床置型 10HP以上	1	式			
	室外機搬入据付費	10HP以上	1	式			
	アンカー工事	引張試験共	1	式			
	ユニット	2t	1	式			
	既設機器撤去費		1	式			
	撤去機器運搬処分費		1	式			
	養生清掃費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬交通費		1	式			
【 合 計 】							

内 訳 明 細 書

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	空調配管工事						
	既設配管撤去費		1	式			
	既設冷媒ガス回収破壊費		1	式			
	冷媒被覆銅管 保温厚10mm	12.7φ	11.0	m			
	冷媒被覆銅管 保温厚10mm	19.1φ	65.0	m			
	冷媒被覆銅管 保温厚20mm 高断熱	25.4φ	11.0	m			
	冷媒被覆銅管 保温厚20mm 高断熱	31.8φ	65.0	m			
	同上継手接合材		1	式			
	同上支持金物類		1	式			
	冷媒配管工事		1	式			
	ドレン配管工事	材工共	1	式			
	渡り配線工事	材工共	1	式			
	耐圧真空引き費		1	式			
	冷媒ガス充填費	R410A	19.0	kg			
	試運転調整費		1	式			
	保温ラッキング工事 屋外	SUS	1	式			

内 訳 明 細 書

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	保温ラッキング工事 屋内	カー鋼板	1	式			
	高所作業車	テ-プ ^レ リフト 6m	1	式			
	同上回送費		1	式			
	養生清掃費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬交通費		1	式			
【 合 計 】							

内 訳 明 細 書

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	ダクト工事						
	既設ダクト撤去		1	式			
	キャンバスダクト		1	個			
	ダクト接続工事		1	式			
	保温工事		1	式			
	廃材処分費		1	式			
	養生清掃費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬交通費		1	式			
【 合 計 】							

内 訳 明 細 書

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	動力設備工事						
	既設配線撤去費		1	式			
	600V低圧電力用ケーブルCET/F	EM-CET60mm2	82.0	m			
	600V低圧電力用ケーブルCET/F	EM-CET22mm2	7.0	m			
	600V低圧電力用ケーブルCE/F	EM-CE5.5mm2x4C	8.0	m			
	600V屋内用絶縁電線IE/F	EM-IE8mm2	89.0	m			
	ポリエチレンシースケーブル	EM-CPEE0.9X3P	10.0	m			
	厚鋼電線管	G42	6.0	m			
	厚鋼電線管	G70	2.0	m			
	薄鋼ねじなし電線管	E19	2.0	m			
	薄鋼ねじなし電線管	E31	2.0	m			
	薄鋼ねじなし電線管	E63	20.0	m			
	金属製可とう電線管（ビニル被覆）	17mm	2.0	m			
	金属製可とう電線管（ビニル被覆）	30mm	2.0	m			
	金属製可とう電線管（ビニル被覆）	50mm	4.0	m			
	金属製可とう電線管（ビニル被覆）	63mm	10.0	m			

内 訳 明 細 書

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	金属製可とう電線管（ビニル被覆）	76mm	2.0	m			
	同上付属品		1	式			
	同上支持金物	メッキ	1	式			
	同上支持金物	SUS	1	式			
	プルボックス（鋼製） 錆止め	350 x 350 x 300mm 端子付き	3	個			
	プルボックス（SUS製）	350 x 350 x 300mm 端子付き	1	個			
	開閉器盤 屋内設置	MCB175A×1 ELB150A×1 40A×1	1	面			
	手元開閉器盤	ELB150A×1	1	面			
	電工費		1	式			
	塗装工事		1	式			
	X線調査	外壁貫通部×2カ所	1	式			
	外壁コア穿孔工事		1	式			
	養生清掃費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬交通費		1	式			
【 合 計 】							